



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๕ (จากสระน้ำ
ศาลปู่ตาถึงสามแยกบ้านนายนเรศ ต่อจากของเดิมพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการ
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน งบประมาณ งบประมาณ ๒๐๕,๘๐๐.-
บาท (สองแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา
กลาง และการคำนวณราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผย
ราคากลางและคำนวณราคากลางตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวรกร พุฒิพงศ์พยอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๕ (จากสระน้ำศาลปู่ตาถึงสามแยกบ้าน
นายนเรศ ต่อจากของเดิมพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๐๕,๘๐๐.- บาท (สองแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑.ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙..... เป็นเงิน ๒๐๕,๘๐๐.- บาท
(สองแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบ.ปร.๔
๕.๒ แบบ.ปร.๕
๕.๓ แบบ.ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายอด..... นาพะกาช.....
๖.๒ นายประยุทธ์..... ชุมภักดี.....
๖.๓ นายชัยรัตน์..... จัตรงค์.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5

(จากสะพาน้ำศาลาประตูชาติถึงสามแยกกับบ้านนายเรศ ต่อจากของเดิมพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย นายชัยรัตน์ จัตุรงค์ นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 1

เดือน

จำนวน

พ.ศ.

2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นทางเดิม	425.00	ตร.ม.	-	-	1.64	697.00	697.00	
2	ทรายรองพื้น	21.25	ลบ.ม.	406.54	8,638.98	99.00	2,103.75	10,742.72	
3	คอนกรีต ค.2	63.75	ลบ.ม.	-	-	306.00	19,507.50	19,507.50	
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE I	415.00	ถุง	122.43	50,808.45	-	-	50,808.45	
5	ทราย	32.00	ลบ.ม.	406.54	13,009.28	-	-	13,009.28	
6	หิน	54.00	ลบ.ม.	620.07	33,483.78	-	-	33,483.78	
7	เหล็ก DB Ø12 มม.	75.48	กก.	19.20	1,449.21	3.33	251.34	1,700.55	
8	เหล็ก RB Ø15 มม.	118.00	กก.	16.21	1,912.78	3.33	392.94	2,305.72	
9	เหล็กตะแกรง 4 มม. @0.20 ม.	425.00	ตร.ม.	25.00	10,625.00	5.00	2,125.00	12,750.00	
10	ไม้แฉบ 50 %	12.75	ตร.ม.	222.00	2,830.50	-	-	2,830.50	
11	ค่าแรงไม้แบบ 100 %	25.50	ตร.ม.	-	-	133.00	3,391.50	3,391.50	
12	ยางมะตอย	28.00	ลิตร	23.80	666.40	10.00	280.00	946.40	
13	หินคลุก	13.00	ลบ.ม.	583.12	7,580.56	99.00	1,287.00	8,867.56	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							161,040.96	