

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อของเดิมจากบ้านนายอาจถึงสามแยกต้นตะโกน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา


แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อของเดิมจากบ้านนายอาจถึงสามแยกต้นตะโกน	172,912.87	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	172,912.87	
	ราคากลาง	172,900.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

ประมาณการโดย (ลงชื่อ)  (นายชัยรัตน์ จิตรุงค์)
นายช่างโยธา

ตรวจ (ลงชื่อ)  (นายประยุทธ์ ชุมภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)  (นางจันทน์ รongตะกั่ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง

อนุมัติ (ลงชื่อ)  (นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อของเดิมจากบ้านนายอาจถึงสามแยกต้นตะโกน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา					
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17	เดือน	พฤษภาคม		พ.ศ.	2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อของเดิมจากบ้านนายอาจถึงสามแยกต้นตะโกน	172,912.87	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	172,912.87	
	ราคากลาง	172,900.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....

(นายปรารถนา แสงวิจิชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง

(ลงชื่อ).....

(นายประยุทธ์ ชุมภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายชัยรัตน์ จัตุรงค์)

นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อของเดิมจากบ้านนายอาจถึงสามแยกต้นตะโกน
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	1. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 2. วางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	124,715.85	1.3624	169,912.87	
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	172,912.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - เมตร เฉลี่ย - บาท / เมตร

- หมายเหตุ
- 1 ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนเมษายน 2561
 - 2 ค่าแรงงานต่อหน่วย อ้างอิงจากสำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงบประมาณ
 - 3 คำน้ำมันที่ 28.00-28.99

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....

(นายชัยรัตน์ จัตรงค์)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางจันทน์ รอดตะกั่ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายประยุทธ์ ชุมภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายวรกร พุดพิงศ์พยอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดเดิมจากบ้านนายอาจถึงสามแยกต้นตะโกน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย นายชัยรัตน์ จัตุรงค์ นายชายโยธา

เมื่อวันที่ 17

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นทางเดิม	300.00	ตร.ม.	-	-	1.70	510.00	510.00	
2	ทรายรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	406.54	6,098.10	99.00	1,485.00	7,583.10	
3	คอนกรีต ค.2	45.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	13,770.00	13,770.00	
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPEI	303.00	ถุง	127.00	38,481.00	-	-	38,481.00	
5	ทรายหยาบ	27.00	ลบ.ม.	406.54	10,976.58	-	-	10,976.58	
6	หินย่อย 1"-2"	36.00	ลบ.ม.	609.41	21,938.76	-	-	21,938.76	
7	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	60.00	ม.	56.76	3,405.60	-	-	3,405.60	
8	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	60.00	ม.	42.57	2,554.20	-	-	2,554.20	
9	เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.20 ม.	300.00	ตร.ม.	26.00	7,800.00	5.00	1,500.00	9,300.00	
10	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ข้าง 50%	60.00	ม.	20.60	1,236.00	-	-	1,236.00	
11	ค่าแรงตั้งแบบ 100 %	120.00	ม.	-	-	19.95	2,394.00	2,394.00	
12	หินคลุกไหลทาง	9.00	ลบ.ม.	451.40	4,062.60	99.00	891.00	4,953.60	
13	งานวางท่อ Ø 0.60 ม.	7.00	ท่อน	1,030.35	7,212.45	-	-	7,212.45	
14	งานปูนทรายยาแนว	6.00	เมตร	66.76	400.56	-	-	400.56	
	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน							124,715.85	