



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุก  
จากบ้านโนนไผ่ - บ้านฝาง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากบ้านโนนไผ่ - บ้านฝาง ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ถนนดินเดิม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร เสริมดินข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน งบประมาณ งบประมาณ ๒๕๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวรกร พุฒิพงศ์พยอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากบ้านโนนไผ่ - บ้านฝาง บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๕๑,๘๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป  
ช่วงที่ ๑ ถนนดินเดิม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร เสริมดินข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕๑,๘๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง  
๕.๑ แบบ ปร.๔  
๕.๒ แบบ ปร.๕  
๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๖.๑ นายอาด นาชะกาช.....  
๖.๒ นายวีระ ไชสิกุล.....  
๖.๓ นายชัยรัตน์ จิตรงค์.....

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการขยายถนนดิน พร้อมลงหินคลุก จากบ้านโนนไผ่-บ้านฝาง		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนไผ่ หมู่ 10 ตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา		
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๑๖	เดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการขยายถนนดิน พร้อมลงหินคลุก จากบ้านโนนไผ่-บ้านฝาง	260,471.92	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	260,471.92	
	ราคากลาง	251,800.00	
	ราคากลาง ( สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน )		

(ลงชื่อ).....

(นายอาด นาชะกาษา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระ ไชสิกุล)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....

(นายชัยรัตน์ จิตรงค์)

นายช่างโยธา

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	งานก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการขยายถนนดิน พร้อมลงหินคลุก จากบ้านโนนไผ่-บ้านฝาง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนไผ่ หมู่ 10 ตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 ถนนดินเดิม กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร เสริมดินข้างละ 1.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

## แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
แบบ ประ. 4 ที่แบบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง	192,545.56	1.3372	257,471.92	
2	ค่าป้าย			3,000.00	
<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	5.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>260,471.92</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - เมตร เฉลี่ย - บาท / เมตร

- หมายเหตุ 1 ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม 2559  
2 ค่าแรงงานต่อหน่วย อ้างอิงจากสำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงบประมาณ  
3 ค่าน้ำมันที่ 19.00-19.99

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....

(นายชัยรัตน์ จัตรงค์)

นายช่างโยธา

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายวีระ ไชสิกุล)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางจันทร์ รองตะกั่ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง



**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน / งาน

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการขยายถนนดิน พร้อมลงหินคลุก จากบ้านโนนไผ่บ้านฝาง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนไผ่ หมู่ 10 ตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย

นายชัยรัตน์ จีตุรงค์ นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ **๑๖**

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ.

2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นที่ทางเดิม	3,500.00	ตร.ม.	-	-	1.59	5,565.00	5,565.00	
	ช่องที่ 1								
	- ถนนสภาพเดิม กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร								
	เสริมดินไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูง 1.00 เมตร								
	ค่ายุบตัว 1.3	390.00	ลบ.ม.	15.89	6,197.10	-	-	6,197.10	
	- ค่าเสื่อมราคา	390.00	ลบ.ม.	-	-	3.51	1,368.90	1,368.90	
	- ค่าขนย้าย	390.00	ลบ.ม.	-	-	12.84	5,007.60	5,007.60	
3	- หินคลุก (ค่ายุบตัว 1.3)	364.00	ลบ.ม.	456.00	165,984.00	-	-	165,984.00	
	- ค่าเสื่อมราคา	364.00	ลบ.ม.	-	-	4.20	1,528.80	1,528.80	
	- ค่าดำเนินการ	364.00	ลบ.ม.	-	-	18.94	6,894.16	6,894.16	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								<b>192,545.56</b>	