

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกจากน่านางจอก พิษณุโลก - คลองส่งน้ำโนนตาเขียน
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	1. เสริมดิน กว้าง 5.00 ม. ยาว 415.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,141.00 ลบ.ม. 2. ลงหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 415.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 166.00 ลบ.ม. 3. วางท่อ Ø 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	206,696.94	1.3624	281,603.91	
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	284,603.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน เมตร เฉลี่ย - บาท / เมตร

- หมายเหตุ 1 ราคาวัดก่อสร้าง อ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 2562
2 ค่าแรงงานต่อหน่วย อ้างอิงจากสำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงบประมาณ
3 ค่าน้ำมันที่ 27.00-27.99

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....

(นายชัยรัตน์ จัตุรงค์)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางจันทิมา รอดตะกั่ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายประยุทธ์ ชุมภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายวรการ พุฒิมงคลพยอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง

